



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 885202/19	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	MUNICÍPIO / UF TAQUARITUBA-SP	BDI 1 0,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 20,17%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
<b>OBRAS DE INFRAESTRUTURA</b>									<b>293.945,83</b>	
1.			RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS					-	293.945,83	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.622,30	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22°, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	4,50	300,00	BDI 3	360,51	1.622,30	RA
1.2.								-	-	
1.3.			CAPA ASFALTICA					-	292.323,53	
1.3.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	7.487,95	1,82	BDI 3	2,19	16.398,61	RA
1.3.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	224,65	917,74	BDI 3	1.102,85	247.755,25	RA
1.3.3.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	13.478,31	1,74	BDI 3	2,09	28.169,67	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TAQUARITUBA-SP  
Local  
quarta-feira, 19 de agosto de 2020  
Data

Responsável Técnico  
Nome: JOÃO CARLOS BORTOTTI  
CREA/CAU: CREA 0600949829  
ART/RRT: 28027230200727446