



# **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA**

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**OBRA :REFORMA DE TELHADO, CALHAS E PINTURA GERAL**

**LOCAL : E.M PROF. BERNADETE DE L. G. CLAUDIO, BAIRRO NOVO CENTRO  
TAQUARITUBA -SP**

### **01 -SERVIÇOS PRELIMINARES.-**

Deverão ser isolados os locais de trabalho caso sejam realizados em horário de funcionamento da unidade escolar para evitar riscos a alunos e funcionários.

### **02 - SUBSTITUIÇÃO DAS CALHAS.-**

Para a devida substituição das calhas, nos blocos das salas de aula, deverá ser retirado o telhado, o qual será reaproveitado, e as respectivas calhas à ser substituídas.

As novas calhas e afins serão em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m, devidamente protegidas com pintura anticorrosão.

O telhado deverá ser recolocado com o perfeito reaproveitamento.

### **03 -COBERTURAS DE POLICARBONATO.-**

As coberturas existentes de Chapa de Policarbonato Alveolar 6mmserão substituídas por Chapa de Policarbonato Alveolar 10mm, reaproveitando as estruturas existentes, porem com a devida manutenção.

### **04 - ALVENARIA.-**

Deverá ser retirado o revestimento da parede externa do refeitório, onde apresenta forte infiltração e o local deverá ser rebocado com devida proteção contra umidade para posterior pintura.

No muro existente ao fundo da escola, onde separa da “horta” deverá ser retirado o revestimento de reboco para posterior assentamento de revestimento cerâmico, conforme planilha, onde os alunos usarão para trabalhos de pintura.

### **05 – PINTURA.-**

Toda pintura deverá ser realizada após o devido preparo da base obedecendo a quantificação e detalhes constantes na planilha orçamentária em anexo a qual segue as determinações da CPOS.

Taquarituba, 05 de Setembro de 2018.

.....  
José Clovis de Almeida  
Prefeito Municipal

.....  
Projeto e resp. técnico  
**João Carlos Bortotti**  
Eng.Civil - CREA 0600949829