



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 18782024	Nº TransfereGOV 958600	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO			
Localidade SINAPI SAO PAULO	Data Base 03-25 (N DES.)	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO RUAS CENTRO	Município / UF TAQUARITUBA	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO RUAS CENTRO									1.074.474,39	
1.			PAVIMENTAÇÃO					-	1.074.474,39	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	3.904,00	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	8,00	400,00	BDI 1	488,00	3.904,00	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES (TERRAPLANAGEM)					-	16.218,96	
1.2.1.	SINAPI	101147	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	858,60	15,48	BDI 1	18,89	16.218,96	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	402.071,12	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.432,16	2,19	BDI 1	2,67	9.163,87	RA
1.3.2.	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	1.090,77	13,87	BDI 1	16,92	18.455,83	RA
1.3.3.	SINAPI	96388	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	514,82	9,57	BDI 1	11,68	6.013,10	RA
1.3.4.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	514,82	140,50	BDI 1	171,41	88.245,30	RA
1.3.5.	Composição	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	3.432,16	6,47	BDI 1	7,89	27.079,74	RA
1.3.6.	Composição	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	3.432,16	12,91	BDI 1	15,75	54.056,53	RA
1.3.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.088,94	2,68	BDI 1	3,27	10.100,83	RA
1.3.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.191,90	1,06	BDI 1	1,29	4.117,56	RA
1.3.9.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	102,97	1.471,37	BDI 1	1.795,07	184.838,36	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO					-	10.398,80	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 18782024	Nº TransfereGOV 958600	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO RUAS CENTRO	MUNICÍPIO / UF TAQUARITUBA	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO RUAS CENTRO									1.074.474,39	
1.4.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	218,60	38,99	BDI 1	47,57	10.398,80	RA
1.5.			RECAPEAMENTO					-	605.445,46	
1.5.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	8.753,66	2,69	BDI 1	3,28	28.712,00	RA
1.5.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.878,29	2,68	BDI 1	3,27	25.762,00	RA
1.5.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.140,90	1,06	BDI 1	1,29	10.501,76	RA
1.5.4.	Composição	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	8.753,66	6,47	BDI 1	7,89	69.066,37	RA
1.5.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	262,61	1.471,37	BDI 1	1.795,07	471.403,33	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO RECAPEAMENTO					-	36.436,05	
1.6.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	296,00	38,99	BDI 1	47,57	14.080,72	RA
1.6.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	2.617,72	7,00	BDI 1	8,54	22.355,33	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TAQUARITUBA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 18782024	Nº TransfereGOV 958600	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO RUAS CENTRO	MUNICÍPIO / UF TAQUARITUBA	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO RUAS CENTRO									1.074.474,39

Local

terça-feira, 1 de abril de 2025

Data

Responsável Técnico
Nome: WILLIAM RAFAEL PULZ DA SILVA
CREA/CAU: 5070211633
ART/RRT: 2620250652274

RECURSO
↓



MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

AVENIDA MARIO COVAS, Nº 1951 - NOVO CENTRO - CNPJ: 46.634.218/0001-07

TAQUARITUBA/SP - CEP 18.740-000

FONE: 1437629666



CÓDIGO DE ACESSO

997D1E9EEAF74F1292ACC538C8360C41

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://taquarituba.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/997D1E9EEAF74F1292ACC538C8360C41>